Anexo 1 - Mapa resumo das quantidades

ITEM	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	UNIDADE	QUANTIDADE
A	**ESTAÇÃO ELEVATÓRIA PRINCIPAL DE PEDROGÃO E CONDUTA ELEVATÓRIA**		
1	**MOVIMENTO GERAL DE TERRAS**		
1.1	Escavação	m³	89.532
1.2	Aterro	m³	46.013
1.3	Transporta a vazadouro de produtos sobrantes	m³	43.519
2	**BETÃO ARMADO**		
2.1	Betão	m³	6.690
2.2	Aço	kg	557.357
3	**CONDUTAS**		
3.1	Tubagens de betão DN2500	m	2.706
B	**ESTAÇÃO ELEVATÓRIA SECUNDÁRIA DE PEDRÓGÃO 1**		
1	**MOVIMENTO GERAL DE TERRAS**		
1.1	Escavação	m³	2.691
1.2	Aterro	m³	1.102
1.3	Transporta a vazadouro de produtos sobrantes	m³	1.573
2	**BETÃO ARMADO**		
2.1	Betão	m³	1.258
2.2	Aço	kg	120.697

ITEM	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	UNIDADE	QUANTIDADE
C	**REDE PRIMÁRIA DE ADUÇÃO**		
1	**MOVIMENTO GERAL DE TERRAS**		
1.1	Escavação	m³	323.964
1.2	Aterro	m³	186.553
1.3	Transporta a vazadouro de produtos sobrantes	m³	137.411
2	**BETÃO ARMADO**		
2.1	Betão	m³	10.198
2.2	Aço	kg	92.200
3	**CONDUTAS**		
3.1	Tubagens de betão DN1300 a DN2500	m	11.761
3.2	Tubagens de PEAD DN 355 a DN630	m	13.497
3.3	Tubagens de FFD DN250	m	34
D	**BARRAGEM DE SÃO PEDRO**		
1	**MOVIMENTO GERAL DE TERRAS**		
1.1	Escavação	m³	138.614
1.2	Aterro	m³	16.234
1.3	Transporta a vazadouro de produtos sobrantes	m³	122.380
2	**BETÃO ARMADO**		
2.1	Betão	m³	4.617
2.2	Aço	kg	652.490
3	**CONDUTAS**		
3.1	Tubagens de betão DN1200 e DN2500	m	368

ITEM	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	UNIDADE	QUANTIDADE
E	**RESERVATÓRIO E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE PEDROGÃO 3**		
1	**MOVIMENTO GERAL DE TERRAS**		
1.1	Escavação	m³	147.525
1.2	Aterro	m³	80.233
1.3	Transporta a vazadouro de produtos sobrantes	m³	67.292
2	**BETÃO ARMADO**		
2.1	Betão	m³	2.480
2.2	Aço	kg	304.464
3	**CONDUTAS**		
3.1	Tubagens de betão DN800 e DN2500	m	935
F	**RESERVATÓRIO E ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE SELMES**		
1	**MOVIMENTO GERAL DE TERRAS**		
1.1	Escavação	m³	12.330
1.2	Aterro	m³	644
1.3	Transporta a vazadouro de produtos sobrantes	m³	11.685
2	**BETÃO ARMADO**		
2.1	Betão	m³	1.459
2.2	Aço	kg	68.738
3	**CONDUTAS**		
3.1	Tubagens de betão DN700, DN1000 e DN1200	m	223

ITEM	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	UNIDADE	QUANTIDADE
G	**REDE SECUNDÁRIA DE REGA. BLOCO DE SELMES**		
1	**MOVIMENTO GERAL DE TERRAS**		
1.1	Escavação	m³	44.761
1.2	Aterro	m³	27.607
1.3	Transporta a vazadouro de produtos sobrantes	m³	17.154
2	**BETÃO ARMADO**		
2.1	Betão	m³	1.861
3	**CONDUTAS**		
3.1	Tubagens de FFD DN600 a DN1000	m	6.421
3.2	Tubagens de FFD DN100 a DN500	m	264
3.3	Tubagens de PEAD DN110 a DN500	m	12.976
H	**REDE SECUNDÁRIA DE REGA. BLOCO PEDRÓGÃO - SUB-BLOCO PEDRÓGÃO 1**		
1	**MOVIMENTO GERAL DE TERRAS**		
1.1	Escavação	m³	21.892
1.2	Aterro	m³	10.466
1.3	Transporta a vazadouro de produtos sobrantes	m³	11.426
3	**CONDUTAS**		
3.1	Tubagens de FFD DN600 a DN900	m	4.380
3.2	Tubagens de PEAD DN125 a DN560	m	4.828
I	**REDE SECUNDÁRIA DE REGA. BLOCO PEDRÓGÃO - SUB-BLOCO PEDRÓGÃO 3**		
1	**MOVIMENTO GERAL DE TERRAS**		
1.1	Escavação	m³	41.346
1.2	Aterro	m³	28.384

ITEM	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	UNIDADE	QUANTIDADE
1.3	Transporta a vazadouro de produtos sobrantes	m³	12.962
3	**CONDUTAS**		
3.1	Tubagens de FFD DN600 a DN1200	m	6.576
3.2	Tubagens de PEAD DN160 a DN500	m	14.808
J	**Rede de Enxugo e Drenagem**		
1	**MOVIMENTO GERAL DE TERRAS**		
1.1	Escavação	m³	5.088
1.2	Aterro	m³	0
1.3	Transporta a vazadouro de produtos sobrantes	m³	5.088
2	**BETÃO ARMADO**		
2.1	Betão	m³	32
3	**CONDUTAS**		
3.1	Tubagens de betão DN1000	m	18
K	**Rede Viária**		
1	**MOVIMENTO GERAL DE TERRAS**		
1.1	Escavação	m³	40.123
1.2	Aterro	m³	1.442
1.3	Transporta a vazadouro de produtos sobrantes	m³	38.681
2	**BETÃO ARMADO**		
2.1	Betão	m³	32
3	**CONDUTAS**		
3.1	Tubagens de betão DN800 a DN1500	m	167