MEDIDAS PREVENTIVAS PARA MITIGAÇÃO DA CONTAMINAÇÃO DE SOLOS E ÁGUAS

A Navalria tem implementado um conjunto de medidas preventivas, face à potencial contaminação dos solos e águas inerentes à sua atividade.

As atividades são desenvolvidas sob uma proposta comercial e abertura de ordens de trabalho na qual estão definidas as necessidades para o serviço contratado (incluindo, meios de acondicionamento de resíduos, necessidades de consumo de água, energia elétrica, entre outras).

As **medidas praticadas** passam por:

a. Planeamento e definição de ordens de trabalho;
b. Áreas impermeabilizadas para a receção, por encalhe e/ou docagem de navios, equipadas com sistemas de recolha de águas residuais e pluviais;
c. Estação de Tratamento de Águas Residuais Industriais com circuito interno de água, permitindo tratamento de águas residuais provenientes da lavagem dos navios e redução do consumo de água potável;
d. Limpeza de tanques dos navios on time com recurso a método de hidroaspiração, por operador licenciado;
e. Presença de meios de contenção, em situação de potencial derrame;
f. Manutenção preventiva de equipamentos / máquinas;
g. Gestão Integrada dos Resíduos do Estaleiro inclui: contrato celebrado com operador de resíduos devidamente licenciado no qual contempla a presença diária de um colaborador(a) afeto à gestão de resíduos no estaleiro e meios disponíveis às necessidades das atividades desenvolvidas e expedição dos resíduos;
h. Limpeza e organização das áreas de atividade.