

Tipo	F	Flora
Num/espécie	10	<i>Narcissus triandrus</i>
Obra/Emp	CV09.DA	Daivões – Acesso C22
Detalhe	Construção de acesso C22	
Data	09/03/2016	

DESCRIÇÃO DA ATUAÇÃO

Previamente aos trabalhos de construção do acesso C22, realizaram-se prospeções nas áreas de afeção direta em busca de flora protegida, identificando-se várias populações de *Narcissus triandrus*. Como medida minimizadora estabeleceu-se a transladação de exemplares que poderiam ser afetados pelas obras.

Antes da transladação, nos dias 1 e 2 de março de 2016, foram vedadas todas as zonas com presença desta espécie, para a sua posterior transladação a realizar durante os dias 8 e 9 de março de 2016. A transladação realizou-se através da extração de cada narciso da terra, realizado cuidadosamente, assegurando a integridade das raízes e bulbos, mantendo um pouco de substrato como forma de proteção. Para evitar a perda de substrato durante transladação, envolveu-se cada exemplar separadamente em papel periódico e colocaram-se em recipientes de plástico.

Antes da transladação, selecionou-se uma zona de destino, localizada fora da zona de afeção da obra e dentro das parcelas de propriedade da IBERDROLA, com uma superfície suficiente e com condições ambientais propícias para o crescimento dos narcisos. Procurou-se também, que esta se encontrasse sem espécies invasoras e com alternância entre zonas de clareiras e de sombras. O elemento crucial para considerar este terreno como ótimo foi identificar a presença de outros exemplares de *Narcissus triandrus subsp. triandrus*.

Cada exemplar foi vedado com uma fita de cor amarela para facilitar a visualização na zona de instalação. Finalmente humedeceu-se o substrato e cobriu-se a base da planta com a folhagem existente na zona.

No total ao longo das duas jornadas de trabalho, transplantou-se um total de 30 exemplares de *Narcissus triandrus subsp. triandrus*, 25 procedentes da zona A e 5 da zona B, cada exemplar foi vedado com uma fita de cor amarela para facilitar a visualização na zona de instalação.

DADOS GERAIS DA PARCELA AFETADA

PARCELA INICIAL: MUNICIPIO/FREGUESIA	Ribeira de Pena / Ribeira de Pena		
COORD X,Y (DATUM 73)	22443 / 206067	COORD X,Y (ETRS 89)	594758 / 4597510
	22592 / 206096		594907 / 4597540
SITUAÇÃO INICIAL	Área com presença de populações de <i>Narcissus triandrus subsp. triandrus</i> , que serão afetadas pelas obra.		
SUPERFÍCIE / EXTENSÃO AFETADA	5600 m ² .		
PARCELA DE DESTINO	Situada nas proximidades das parcelas de origem, dentro de uma área propriedade da IBERDROLA. Apresenta exemplares de <i>Narcissus triandrus subsp. triandrus</i> , e condições ambientais propícias para o crescimento desta especie.		
COORD X,Y (DATUM 73)	22968 / 206128	COORD X,Y (ETRS 89)	594907 / 4597540
SITUAÇÃO FINAL	Parcela com populações de <i>Narcissus triandrus subsp. triandrus</i> que foram reforçadas e melhoradas com exemplares transladados desde zonas próximas.		

MONITORIZAÇÃO

Será acompanhada a situação da parcela com o tempo e o decorrer das obras.

OUTRAS AÇÕES DE COMPENSAÇÃO/ MINIMIZAÇÃO / MONITORIZAÇÃO ASSOCIADAS

Permanência da vedação protetora

OBSERVAÇÕES

IMAGENS



Figura 1. Situação inicial (parcela inicial) / localização inicial



Figura 2: Situação final / Localização final



Figura 3: Detalhes da atuação