LEGENDA

Aerogeradores propostos

Acessos beneficiados e novos
Modelação dos taludes de aterro e escavação com inclinação de 1/3 (v/h)
+ colocação de uma camada de terra vegetal

Apoios da Linha Elétrica (área envolvente)
Limpeza de materiais e resíduos + regularização do solo
+ colocação de uma camada de terra vegetal

Faixa de tout-venant em redor dos aerogeradores (6m)

Faixa associada à vala para cabos
Cobrimento das valas com terra da escavação
+ colocação de uma camada de terra vegetal

Plataformas de montagem/estaleiro a demolir
Desmantelamento e remoção de estruturas + limpeza de materiais e resíduos +
descompactação/mobilização do solo e/ou modelação/regularização + colocação de
uma camada de terra vegetal

Subestação e edifício de comando
Modelação dos taludes de aterro e escavação com inclinação de 1/3 (v/h)
+ colocação de uma camada de terra vegetal

NOTAS:
- As ações de limpeza e remoção de todos os materiais e resíduos resultantes da obra preconizam-se para a totalidade da área de intervenção, estendendo-se a outras áreas onde se tenha verificado a sua acumulação indevida.

- A camada de terra vegetal a utilizar deve ser preferencialmente obtida por decapagem

SINAMBI CONSULTORES

GENERG
V CARAMULO
SOBRE EQUIPAMENTO

Sobreequipamento do Parque Eólico do Caramulo
Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas
Planta das Áreas a Recuperar

Escala - 1/1 000

0 100 200 m

N

EPSG:3763
Sistema de Projeção: Transversa de Mercator
Elipsóide: GRS80
Datum: ETRS89
Sistema de Coordenadas: Cartesianas